

# Budowa sali gimnastycznej

W Kolnie trwają zaawansowane prace nad budową sali gimnastycznej. Budynek powstaje obok gimnazjum, z którym zostanie zespolony łącznikiem. Wartość prac budowlanych to blisko 5 mln 400 tys. Do tego dojdą jeszcze koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakończenie robót zaplanowano na połowę października br.

4 sierpnia 2014 Wójt Gminy Kolno Henryk Duda podpisał z Wojciechem Grochowskim, przedstawicielem konsorcjum INWEST-SERWIS Sp. z o.o. z Olsztyna, umowę na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie”. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”.

Układ funkcjonalny sali [rys.A-8](#):

## PARTER

- część sali gimnastycznej z widownią (pow. użyt. 771,83 m<sup>2</sup>) zawiera pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki oraz widownię z trybun rozkładanych teleskopowych na 120 osób
- komunikacja (pow. użyt. 107,67 m<sup>2</sup>)- schody na piętro, korytarz prowadzący z łącznika do części zaplecza sanitarnego, części technicznej i części magazynowej zaplecza sportowego
- zaplecze sanitarne (pow. użyt. 125,09 m<sup>2</sup>) z szatniami i natryskami dla uczniów oraz zawodników, a także ciągi sanitariatów ogólnodostępnych męskich, żeńskich, w tym przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- część magazynowa zaplecza sportowego (pow. użyt. 22,84 m<sup>2</sup>) zawiera dwa magazyny sprzętu sportowego zlokalizowane w pobliżu wejścia do części sali sportowej
- część techniczna kotłowni (pow. użyt. 44,65 m<sup>2</sup>) zawiera pomieszczenie kotłowni, magazynu oleju, pomieszczenie porządkowe

## PIĘTRO

- galeria widokowa sali sportowej (pow. użyt. 32,19 m<sup>2</sup>) projektowana na całej szerokości części otwartej sali i nad nią nadwieszona
- komunikacja (77,61 m<sup>2</sup>) - korytarz prowadzący z łącznika do części zaplecza sanitarnego, części technicznej, części magazynowej zaplecza sportowego
- zaplecze sanitarne (pow. użyt. 18,10 m<sup>2</sup>) zawiera ogólnodostępne sanitariaty męskie i żeńskie
- część dydaktyczna zaplecza sportowego (76,74 m<sup>2</sup>) &#8211; pokój nauczycieli/ trenerów oraz dodatkowe pomieszczenie treningowe
- część magazynowa sprzętu sportowego (19,07m<sup>2</sup>)
- część techniczna (53,67 m<sup>2</sup>) zawiera pomieszczenie wentylatorni &#8211; centralę wentylacji mechanicznej i pomieszczenie porządkowe
- bryła łącznika część „B” budynku (35,20 m<sup>2</sup>), usytuowana prostopadle do projektowanej sali, jest zadaszoną komunikacją z istniejącego budynku szkoły. Połączona będzie z klatką schodową szkoły na poziomie spocznika między biegami prowadzącym z piwnicy i z parteru budynku.



Drukuj